

СОГЛАСОВАНО:

Индивидуальный предприниматель

г. Орск, ул. Энгельса, 32



г. Орск, ГБОУ СПО "ОИСК"

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2

(локальная смета)

Капитальный ремонт по замене окон, в ГБОУ СПО "ОИСК", по адресу: Оренбургская обл., г. Орск, ул. Энгельса, 32 (Литера ЕЕ1)

(локальная смета)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ 713904 руб.

Средства на оплату труда 67685 руб.

Сметная трудоемкость 669,99 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2012 г.



№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб на ед	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел I. Двухстворчатые окна																
1	ТЕР46-04-012-01 Ред.2009 с И1	Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками (1400*2080) - 28 шт ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-012-01 103 Разборка деревянных перегородок,деревянные элементы перегородки, деревянные пологи, деревянные заполнения проемов ОЗП-9,45; ЗМ-4,44; ЗПМ-9,45	100 м2	0.81536	18469.41	17211.29	1258.12	1013.8	15059	14033	1026	827	188.54	153.73	7.74	6.31
2	ТЕР10-01-034-06 Ред.2009 с И1	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых 12 145,15 = 191 191,15 - 100 x 1 790,46 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС-35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП-1,15; ЗМ-1,25; ЗПМ-1,25; ТЗ-1,15; ТЗМ-1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-034-06 18 Оконные и дверные проемы ПВХ ОЗП-9,45; ЗМ-4,7; ЗПМ-9,45; МАТ-2,01	100 м2 проемов	0.81536	39782.94	16548.75	2862.58	108.11	32437	13493	2334	88	167.58	136.64	0.83	0.68
3	прайс	Блок оконный из ПВХ профиля трёхкамерный с фурнитурой КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС-35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП-1,15; ЗМ-1,25; ЗПМ-1,25; ТЗ-1,15; ТЗМ-1,25	м2	81.536	4420.33				360416							
4	ТЕР10-01-035-01 Ред.2009 с И1	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС-35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП-1,15; ЗМ-1,25; ЗПМ-1,25; ТЗ-1,15; ТЗМ-1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-035-01 18 Оконные и дверные проемы ПВХ ОЗП-9,45; ЗМ-4,7; ЗПМ-9,45; МАТ-2,01	100 п. м	0.392	11756.94	2346.62	101.05	6.52	4609	920	40	3	24.37	9.55	0.05	0.02
5	ТСЦ-101-2911 Пост. Правит.Оре нб.обл. от 15.11.10 №820-п	Доски подоконные ПВХ, шириной 500 мм(1400 мм-28 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-035-01 18 Оконные и дверные проемы ПВХ ОЗП-9,45; ЗМ-4,7; ЗПМ-9,45; МАТ-2,01	м	39.2	732.75				28724							
6	ТЕР12-01-010-01 Ред.2009 с И1	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали шир. 200 мм (1400 мм-28 шт) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС-35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП-1,15; ЗМ-1,25; ЗПМ-1,25; ТЗ-1,15; ТЗМ-1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 28 Кромки (обделки, мелкие покрытия, утепление, гидроизоляция, стяжки асфальтобетонные) ОЗП-9,45; ЗМ-4,55; ЗПМ-9,45; МАТ-4	100 м2 покрытия	0.0784	53844.83	12485.91	155.52	38.18	4221	979	12	3	129.66	10.17	0.25	0.02
7	ТЕР15-01-050-04 Пост. Правит.Оре нб.обл. от 15.11.10 №820-п	Облицовка внутренних оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею шир. 400 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС-35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП-1,15; ЗМ-1,25; ЗПМ-1,25; ТЗ-1,15; ТЗМ-1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-01-050-04 36 Внутренние отделочные работы: малярные и обшивочные работы, отделочные декоративные покрытия, стеновые, потолочные, напольные работы ОЗП-9,45; ЗМ-4,75; ЗПМ-9,45; МАТ-4,45	100 м2 облицовки	0.62272	72386.88	19846.04	331.75	13.14	45077	12359	207	8	191.44	119.21	0.1	0.06
8	ТЕРр61-20-2 Ред.2009 с И1	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с лестниц КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС-35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП-1,15; ЗМ-1,25; ЗПМ-1,25; ТЗ-1,15; ТЗМ-1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр61-20-2 115 Штукатурные работы ОЗП-9,45; ЗМ-4,10; ЗПМ-9,45; МАТ-4,10	100 м2 отремонтировано и поверхности	0.31136	57263.49	46924.83			17830	14611			447.35	139.29		

9	ТЕР15-04-005-03 Ред. 2009 с И1	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная по штукатурке откосов КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС-35-15 п. 4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-005-03 36 Внутренние отделочные работы: малярные и обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стеклоты, штукатурные работы ОЗП=9,45;	100 м2	0.31136	14917.14	4993.19	98.21	3.31	4645	1555	31	1	49.34	15.36	0.03	0.01
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									513018	57950	3650	930		583.95		7.1
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									522327	66734	4175	951		669.99		7.25
В том числе, справочно:																
МДС35 пр.1 т.1 п.2_Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз.									9309	8783	525	21		86.044		0.158
Накладные расходы									54345							
В том числе, справочно:																
67% = 79%*(0.85 ФОТ (от 17533) (Поз. 8)									11747							
80% = 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 16708) (Поз. 7, 9)									13366							
84% = 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 14860) (Поз. 1)									12482							
90% = 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 17405) (Поз. 2-5)									15665							
92% = 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1179) (Поз. 6)									1085							
Сметная прибыль									28331							
В том числе, справочно:																
40% = 50%*0.8 ФОТ (от 17533) (Поз. 8)									7013							
37% = 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 16708) (Поз. 7, 9)									6182							
43% = 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 17405) (Поз. 2-5)									7484							
44% = 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1179) (Поз. 6)									519							
48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 14860) (Поз. 1)									7133							
Итого по смете:																
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных									34674					153.73		6.31
Деревянные конструкции									452693					173.43		0.84
Кровли									6023					12.2		0.02
Отделочные работы									72101					161.48		0.08
Штукатурные работы (ремонтно-строительные)									39512					167.15		
Итого									605003					669.99		7.25
В том числе:																
Материалы									451418							
Машины и механизмы									4175							
ФОТ									67685							
Накладные расходы									54345							
Сметная прибыль									28331							
НДС 18%									108901							
ВСЕГО по смете									713904					669.99		7.25

Составил: _____ Кирей Г.В.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)